编号		1	2	3	4	5	6	7
R 屋面	名称	防水砂浆屋面	刚性防水屋面　架空隔热板	柔性防水屋面　平铺面砖	✓细石混凝土倒置式屋面(1级防水)	平瓦坡屋面	屋顶花园屋面	
	用料做法	1、20厚WS　M20，分格面积宜为　1 2、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 3、2.0　厚强力交叉膜自粘高分子防水卷材(双面) 4、1.5　厚水泥基渗透结晶防水涂料 5、基层处理剂 6、40　厚　WP　M15找平 7、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 （注：本做法适用于夹白屋面的楼梯间，水箱等小体积屋面以及雨篷等不上人屋面）	1、490x490x35　细石混凝土板，混凝土466 1:2　，水泥砂浆填缝 2、M5　砂浆砌x120x90　200~300砌块离 3、40　厚0　细石混凝土(内配钢网) 4、满铺0.3　厚聚乙烯薄膜一层 5、1.2　厚合成高分子防水卷材 6、基层处理剂 7、20　厚2.5　水泥砂浆找平 8、20　厚(最薄处)8　水泥憎水膨胀珍珠岩找 （若结构找坡则本层取消） 9、X　厚岩棉板保温层 10、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	1、10　厚地面干拍实，建筑　m1，　水泥砂浆填缝 2、25　厚4　干性水泥浆，面撒素水泥一道 3、满铺0.3　厚聚乙烯薄膜一层 4、1.2　厚合成高分子防水卷材 5、1.5　厚合成高分子防水涂料 6、基层处理剂 7、20　厚2.5　水泥砂浆找平 8、20　厚(最薄处)8　水泥憎水膨胀珍珠岩找 （若结构找坡则本层取消） 9、X　厚岩棉板保温层 10、20　1厚.5　水泥砂浆找平 11、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	1、10　厚地面干拍实，建筑　m1，　水泥砂浆填缝50　厚6　细石混凝土保护层，内配钢筋网000 （分隔缝纵横间距不大于3mx3m)，缝宽20mm， 用防水油膏嵌密封，厚度机械磨平或厚度抹实找平 2、满铺0.5　厚聚乙烯薄膜隔离层 3、100　厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(燃烧性能B1级) 注：屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层采用500宽玻化微珠保温砂浆(燃烧性能A级)设置水平防火隔离带 4、(第1道)2　厚聚氨酯防水涂料十 （第2道)3　厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)十 （第3道)3　厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎) 5、基层处理剂一遍 6、20　厚DS　M15水泥砂浆找平 7、20　厚(最薄处)8　水泥憎水膨胀珍珠岩找2% （此层仅建筑找坡时设置） 8、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	1、平瓦 2、挂瓦条35x25(h)　，中距按瓦规格 3、顺水条35x35　6)间距 4、35　厚20　细石混凝土(内配钢网)00x500 5、满铺0.3　厚聚乙烯薄膜一层 6、1.2　厚合成高分子防水卷材 7、基层处理剂 8、20　厚3　水泥砂浆找平 9、钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋φ10　锚筋各 接，纵向间距1500	1、无机复合种植土 2、土工布过滤层 3、20　厚凹凸型排水板 4、50　厚(钢网)　细石混凝土保护层，表面压光，内配筋 φ4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15） 平面内按间距≤4000　设纵横分格缝，分缝宽 钢筋断开，缝内装密封膏 5、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 6、4　厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 7、1.5　厚水泥基渗透结晶防水涂料 8、基层处理剂一遍 9、30　厚（最薄处）WP　M15找平 10、60　厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 11、20　厚（最薄处)1:8　水泥憎水膨胀珍珠岩找坡 12、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	
D 顶棚	名称	混合砂浆面	✓涂料面	✓铝扣板饰面吊顶		防火吊顶（自撑式）		
	用料做法	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5　厚1:4　水泥石灰砂浆 3、5　厚0.5:3　水泥石灰砂浆	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、20　厚WPM20水泥砂浆压实赶光 3、满刮腻子3　遍 4、　内墙涂料，刷底涂料一遍，内墙涂料一遍 注：内墙涂料采用燃烧性能A级无机涂料	1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000 中距450　，横撑龙骨中距 2、9　厚00x2700　纸面石膏板，自攻螺丝固定，孔眼用 腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、表面装饰另选	，次龙骨	龙骨做法详见国标07J905-1第79页		
N 内墙面	名称	混合砂浆面	腻子　墙面	面砖贴面	石材灌浆面	干挂石材面	✓轻钢龙骨防火板隔墙	
	用料做法	1、15　1厚:6　水泥石灰砂浆 2、5　厚0.5:3　水泥石灰砂浆	1、墙体(烧结页岩多孔砖，钢筋混凝土梁、柱) 2、1:2.5水泥砂浆15厚 3、5厚DP　M10水泥石灰砂浆抹面 4、满刮腻子3遍磨平	1、15　1厚)　水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、5　厚1　水泥砂浆砌筑层　建筑胶镶贴 4、面砖层: 4-A6:　釉面砖，白水泥浆填缝 4-B6:　釉美术瓷片，白水泥浆填缝 4-C5:　白瓷片，白水泥浆填缝 8-D10　厚陶瓷面砖，水泥浆擦缝 8-E12　厚石原板材，水泥浆擦缝	1、墙体按石材规格设固定点，固定点应须设在混凝土柱(梁)上 2、石材背面用16　号双股钢丝与石材锲孔并与膨胀螺栓固定，石材离墙30 3、30　厚2.5　低碱水泥砂浆分层灌浆 4、面砖层: 2(A-30　厚磨光花岗石 2(B-30　厚磨光大理石 5、板缝涂注中性密封胶一道	1、内墙表面清洁后，用15　1厚)　水泥砂浆找平 2、墙体按石材规格设固定点，固定点应须设在混凝土柱(梁)上 3、石材背面用16　号双股钢丝与石材锲孔并与膨胀螺栓固定，石材离墙30 4、按石材高度安装配套不锈钢挂件 5、25~30　厚花岗石/大理石，用环氧树脂胶固定锯钉； 石材接缝宽5~8　，用硅酮密封胶填缝	1、6　厚防火板 2、墙内填75　厚岩棉+ 钢龙骨(表面涂防火涂料) 3、8　厚防火板 4、耐火极限2.0　h	
W 外墙面	名称	水刷石面	✓涂料面	面砖贴面	石材灌浆面	干挂石材面	防水外墙面	
	用料做法	1、15　1厚)　水泥砂浆 2、素水泥浆结合层一道 3、面饰层: 10A1:1.5　厚　水泥石子(粒径小于表面 12B1:1.5　厚　水泥石子(粒径小于3%　石粉用斧斩毛二遍(斩锤石面)	1、墙体基层面清理干净，满涂刷界面砂浆(I型) 2、15厚M15普通水泥防水砂浆找平兼防水层(分层压实抹平，内置热镀锌电焊网)(镀锌电焊网规格为镀锌0.9x网12.7X12,7) 3、5厚M15聚合物水泥防水砂浆(防水砂浆内掺抗裂纤维且掺渗透剂等级)P6) 4、1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料 砂浆(JN-10) 5、喷或滚刷底涂料一遍 6、喷或滚刷底层涂料(水性沥青)二遍(所有外墙涂料均在外飘线内四处收口)	1、4、满刮腻子3遍磨平后做饰面层 2、5厚DP　M10水泥石灰砂浆抹面 3、15厚聚合物抗裂砂浆，内衬耐碱网格布 4、35厚玻化微珠保温砂浆(燃烧性能A2级) 5、2厚界面砂浆 6、墙体(烧结页岩多孔砖、砼墙体) 7、满挂镀锌钢丝网(丝径1.5mm，网眼尺寸20x20mm) 8、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 9、刷聚合物水泥浆一遍，5厚聚合物水泥防水砂浆(JN-10) 10、4~5厚专用粘结剂粘贴 11、8-10厚面砖，专用勾缝剂勾缝 （注:采用专用粘结剂，并保粘结牢固，粘结剂、勾缝料的性能指标评 《建筑工程饰面砖粘 结强度检验标准》JGJ110	1、墙体按石材规格设固定点，固定点应须设在混凝土柱(梁)上 2、石材背面用16　号双股钢丝与石材锲孔并与膨胀螺栓固定，石材离墙30 3、30　厚2.5　低碱水泥砂浆分层灌浆 4、面饰层: 2(A-30　厚磨光花岗石 2(B-30　厚磨光大理石 5、板缝涂注中性密封胶一道	1、内墙表面清洁后，用15　1厚)　水泥砂浆找平 2、刷1.5　厚聚合物水泥防水涂料 3、墙体按石材规格设固定点，固定点应须设在混凝土柱(梁)上 4、石材背面用16　号双股钢丝与石材锲孔并与膨胀螺栓固定，石材离墙30 5、按石材高度安装配套不锈钢挂件 6、25~30　厚花岗石/大理石，用环氧树脂胶固定锯钉； 石材接缝宽5~8　，用硅酮密封胶填缝	1、15　1厚)　水泥砂浆找平层(掺逆量柱拉钉维) 2、5~7　厚聚合物乳液水泥砂浆防水层 3、10　厚聚合物乳液防水砂浆 4、4~5　厚聚合物乳液防水砂浆镶贴面砖 5、面层材料详单项设计	
L 楼面	名称	水泥砂浆面	✓面砖面	石材面	✓防静电活动面层	防水楼面	金刚砂地面	原浆地面
	用料做法	1、楼板面扫素水泥浆一道。 2、20厚WS　M20抹面压光 3、(设备机房需要增加1.5厚PU隔振垫　，其余不用做) 4、现浇钢筋混凝土楼板	1、面饰层: 8A:　厚釉面砖，纯水泥浆擦缝 B:　仿古地砖，纯水泥浆擦缝 ✓8C:　厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝 8D:　厚抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝 4E:　厚陶瓷锦砖(马赛克)　，纯水泥浆擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆 4、现浇钢筋混凝土楼板	1、面饰层: 2A:　厚花岗石罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2B:　厚大理石罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2C:　厚抛光砖罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2、30　1厚4　干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 擦缝 素水泥浆结合层一道 4、现浇钢筋混凝土楼板	1、150~250　高防静电活动地板 2、10　1厚2.5　水磨石面层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处　10　厚1:3　水泥砂浆或细石混凝土找坡 表面抹平。 5、地面做聚氨酯防水层(厚度>1.5mm) 6、20　厚　1:3　水泥砂浆 7、水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 9、　夯实土	1、面饰层: 8A:　厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝 4B:　厚陶瓷锦砖(马赛克)，纯水泥浆擦缝 2、20　1厚4　干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、防水层:1.5　厚聚氨酯防水涂料，刷基层处理剂一遍 4、最薄处15　1厚3　水泥砂浆找坡层抹平 5、现浇钢筋混凝土楼板，上刷素水泥浆结合层一道	1、面撒2~3　厚金属耐磨材料g/m² 2、50　厚25　细石混凝土面层随打随抹光6内配 φ4@150双向(置于该层上半部，保护层厚度≥15) 3、CL7.5　轻集料混凝土(干密度1/m³　)找坡 4、现浇钢筋混凝土楼板	1、楼板面扫素水泥浆一道。 2、现浇钢筋混凝土楼板
G 地面	名称	原浆地面	面砖面	石材面	防静电活动面层	防水地面	金刚砂地面	
	用料做法	1、素水泥浆结合层一遍 2、130厚C20素混凝土垫层 3、素土夯实	1、面饰层材料详装修 8A:　厚釉面砖，纯水泥浆擦缝 8B:　厚仿古地砖，纯水泥浆擦缝 8C:　厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝 8D:　厚抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝 4E:　厚陶瓷锦砖(马赛克)　，纯水泥浆擦缝 2、30　厚　DPM15，面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、钢筋混凝土地面 5、130厚C20素混凝土垫层 6、素土夯实	1、面饰层: 2A:　厚花岗石罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2B:　厚大理石罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2C:　厚抛光砖罐干拍实，纯水泥浆擦缝 2、30　1厚4　干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 擦缝 素水泥浆结合层一遍 4、80　厚15　混凝土 5、素土夯实	1、150~250　高防静电活动地板 2、10　1厚2.5　水磨石面层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处10　1厚3　水泥砂浆或细石混凝土找坡 表面抹平。 6、20　1厚3　水泥砂浆 7、水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 9、　夯实土	1、面饰层: 8A:　厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝 4B:　厚陶瓷锦砖(马赛克)，纯水泥浆擦缝 2、20　1厚4　干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、防水层:1.5　厚聚氨酯防水涂料，刷基层处理剂一遍 4、最薄处15　1厚3　水泥砂浆找坡层抹平 5、现浇钢筋混凝土楼板，上刷素水泥浆结合层一道	1、面撒2~3　厚金属耐磨材料g/m² 2、50　厚25　细石混凝土面层随打随抹光6内配 φ4@150双向(置于该层上半部，保护层厚度≥15) 3、CL7.5　轻集料混凝土(干密度1/m³　)找坡 4、最薄处不小于50mm 4、素土夯实	
T 踢脚	名称	✓水泥砂浆面	乳胶漆面	✓面砖贴面	石材贴面	硬木踢脚	胶合板踢脚	
	用料做法	1、15　1厚)　水泥砂浆 2、10　1厚)　水泥砂浆抹面压光，　高 3、　黑色水泥浆00　高　2　道	1、　刷乳胶漆两遍 2、刷底涂料一遍 3、满刮腻子 4、10　厚2　水泥砂浆抹面压光 5、15　厚3　水泥砂浆	1、　刷专用界面剂一遍 2、15　厚WP　M10找平，分两次抹灰 3、5　厚1　水泥砂浆砌筑层　建筑胶镶贴 4、面饰层(高度120　): 4-A6:　釉面砖，白水泥浆填缝 ✓8-F10　厚仿古地砖，水泥浆擦缝	1、15　1厚)　水泥砂浆 2、5　厚1　水泥砂浆砌筑层　建筑胶镶贴 3、面饰层: 2A:　厚花岗石拍实，纯水泥浆擦缝 2B:　厚大理石拍实，纯水泥浆擦缝 2C:　厚抛光砖拍实，纯水泥浆擦缝	1、墙上预埋防腐木砖，中距400 2、20x30　通长木条，上下各一个 3、18　厚硬木踢脚 4、表面喷涂油漆另选	1、15　1厚)　水泥砂浆 2、5　厚2　水泥砂浆 3、配套胶粘剂粘贴 4、8~10　厚胶合板 5、表面喷涂油漆另选	
U 地下室	名称	地下室顶板防水一	地下室顶板防水二	地下室顶板防水三	✓地下室侧板防水	✓地下室底板防水	消防水池侧板防水	
	用料做法	1、无机复合种植土 2、土工布过滤层 3、20　厚排水板(凹凸高度固)6　，抗压强度≥150　kN/m²) 4、70　厚20　细石混凝土保护层，表面压光，内配筋 φ4@150双向(置于该层上半部，保护层厚度≥15) 平面内按间距≤4000　设纵横分格缝，分缝宽 钢筋断开，缝内装密封膏 5、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 6、4　厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 7、1.5　厚水泥基渗透结晶防水涂料 8、　刷基层处理剂一遍 9、30　厚(最薄处)WP　M15找平 10、20　厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 11、防水混凝土厚度详结构，抗渗等级 P6　，表面平整 12、顶面做法详见顶棚做法选项	1、回填土上铺广场砖 2、室外覆土层 3、70　厚20　细石混凝土保护层，表面压光，内配筋 φ4@150双向(置于该层上半部，保护层厚度≥15) 平面内按间距≤4000　设纵横分格缝，分缝宽 钢筋断开，缝内装密封膏 4、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 5、2.0　厚强力交叉膜自粘高分子防水卷材(双面) 6、1.5　泥基渗透结晶防水涂料 7、　刷基层处理剂一遍 8、30　厚(最薄处)WS　M15找平 9、20　厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 10、防水混凝土厚度详结构，抗渗等级P6　，表面平整 11、顶面做法详见顶棚做法选项	1、饰面层(详装修) 2、轻质混凝土 3、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 4、2.0　厚强力交叉膜自粘高分子防水卷材(双面) 5、1.5　泥基渗透结晶防水涂料 6、　刷基层处理剂一遍 7、30　厚(最薄处)WS　M15找平 8、20　厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡 9、防水混凝土厚度详结构，抗渗等级P6　，表面平整 10、顶面做法详见顶棚做法选项	1、内墙做法详见内墙做法选项 2、防水混凝土厚度详结构，抗渗等级P6 3、20　厚WP　M15找平 4、刷基层处理剂一遍 5、1.5　厚水泥基渗透结晶防水涂料 6、1.5　厚强力交叉膜自粘高分子防水卷材(单面) 7、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板，用建筑胶粘贴 8、二八灰土，分层夯实	1、地面做法详见地面做法选项 2、防水混凝土厚度详结构，抗渗等级P6 3、1.5　厚水泥基渗透结晶防水涂料 4、50　厚20　细石混凝土保护层 5、满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层 6、2.0　厚强力交叉膜自粘高分子防水卷材(双面) 7、刷基层处理剂一遍 8、30　厚(最薄处)WS　M15找平 9、130　厚20　混凝土 10、素土夯实	1、外壁面做法详见内墙做法选项 2、钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P6 3、30　厚(最薄处)WP　M15找平 4、刷基层处理剂一遍 5、2.0　厚聚合物水泥防水涂料 6、30　厚WP　M15保护层	

屋面做法及外装修表

部位（结构标高面） \ 编号	屋面 编号	屋面 简称	备注	部位 \ 编号	外墙面 编号	外墙面 面料	外墙面 颜色	备注
标高：10.400　屋面	R-4	柔性，水泥砂浆	不上人屋面	标高：_____　以上				
标高：_____　屋面				标高：_____　以上				
标高：_____　屋面				标高：_____　以上				
标高：_____　屋面				标高：_____　以上				
标高：_____　屋面				标高：_____　以上				
标高：_____　屋面								
标高：_____　屋面								
标高：_____　屋面								
标高：_____　屋面								
标高：_____　屋面								
标高：_____　屋面								

主要用房室内装修表

房间名称 \ 编号	顶棚 编号	顶棚 面料	顶棚 颜色	内墙面 编号	内墙面 面料	内墙面 颜色	楼（地）面 编号	楼（地）面 面料	楼（地）面 颜色	踢脚（墙裙） 编号	踢脚（墙裙） 面料	踢脚（墙裙） 颜色
配电房	D3	铝扣板	白色	N6	腻子	白色	L4	高防静电浮动地板	原色	T1	水泥浆	原色
楼梯间	D2	楼面漆	白色	N6	腻子	白色	L2	水泥砂浆	原色	T1	水泥浆	原色
机房	D3	铝扣板	白色	N6	腻子	白色	L4	高防静电浮动地板	原色	T1	水泥浆	原色
监控室	D3	铝扣板	白色	N6	腻子	白色	L2	水泥砂浆	原色	T1	水泥浆	原色
外墙梯楼				N2	外墙漆	白色						
				N5	墙面砖	白色						
				N5	墙面砖	灰色						

引用标准图集

序号	图集名称	图集代号	页码	备注
1	国标《楼地面建筑构造》	12J304		
2	防火、抗爆、泄爆板建筑构造	19CJ60-5		
3	防火建筑构造(一)	07J905-1		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

备注：

1、本工程设计有关屋面、顶棚、内墙面、楼面、地面、踢脚、墙裙、外墙面等做法选用上表在"建筑装修一览表"及"室内装修一览表"中相应位置填写所选用编号，面料，颜色，高度等，并在备注栏中注明顶棚选用明或暗骨架，板材有否选用穿孔板等。

例1、选用柔性防水，平铺面砖屋面则在"建筑装修一览表"中相应**标高屋面编号填上"3　"筒称填上："柔性，釉面砖平铺"。

例2、选用乳胶漆顶棚则填上"2B　""乳胶漆面""白色"。

例3、选用铝合金饰面板吊顶则填上"D-4A　""铝合金方形板""白色"并在备注栏中填上"暗架"或"板材穿孔"明龙骨，其余

2、顶棚、内墙、外墙面等喷塑面，选用时在备注栏中注明是小点、中点或大点。

3、建筑装修做法表中，采用打"✓"方式选用。

4、有关屋面、顶棚、内外墙、楼地面等施工技术要求详见"建筑设计总说明"。

5、选用石材或幕墙的外墙（内墙）面装修施工时，其固定点须设在主体结构的柱或梁上，不得设在轻质墙体上，确保安全。

一方设计集团有限公司
Yifang Design Group Co., Ltd
■ 建筑行业(建筑工程)甲级　证书编号：A140016429
■ 市政行业(道路工程)甲级　证书编号：A240016426
■ 市政行业(给水工程、排水工程、桥梁工程)、园林景观林工程设计专项乙级　证书编号：A240016426
■ 公路行业(公路)专业乙级　证书编号：A140016429
■ 工程勘察(岩土)甲级　证书编号：B240016426
■ 工程测量乙级　证书编号：乙测资字14511271
■ 城乡规划编制甲级　证书编号：自资规甲字24140816
■ 工程造价咨询(不分级)
■ 工程咨询　备案编号：9144170272409282F-19
■ 房屋建筑工程监理甲级　证书编号：E140016429
■ 市政公用工程监理甲级　证书编号：E240016426
■ 建筑工程施工总承包一级　证书编号：D24257550

不可按图纸(含CAD文件)量取尺寸。所有尺寸均须通过现场核实确定，未经同意不得使用、摘录、散布或复制本文件及其资料。
DO NOT SCALE FROM DRAWING(INCLUDING CAD FILES)
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, DISCLOSURE, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

本图修改记录
REVISION REMARK

修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON

单位出图专用章 | STAMP OF DESIGN FIRM(S)

注册建筑师执业专用章 | STAMP OF REGISTERED ARCHITECT(S)

设计签署
DESIGN SIGNATURE

审　定 APPROVED BY	林立文	林立文
项目总负责 PROJECT DIRECTOR	李莹	李莹
审　核 REVIEWED BY	莫　朝　晖	莫朝晖
专业负责 ENGINEER IN CHARGE	李莹	李莹
校　对 CHECKED BY	谢晓凡	谢晓凡
设　计 DESIGNED BY	冯邦荣	冯邦荣

建设单位 CLIENT	江门市人民医院
工程名称 PROJECT	江门市人民医院信息科机房建设工程
单项名称 SUBPROJECT	
图纸内容 TITLE	建筑构造做法表
设计号 PROJECT NO.	
图别 DRAWING TYPE	建　施
图号 DRAWING NO.	SM-02
图幅 MAP	A1
设计阶段 STAGE	施工图
版本号 INDEX	01
日期 STAGE	2026.03

本专业联系人：某 某TEL：